

TROŠKOVNIK-procijena troškova prilaza NP Demerje				
R.BR.	OPIS	JEDINIČNA MJERA	KOLIČINA	
	PREMA PROMETNOM ELABORATU TD 08/17 I SUGLANOSTI MPPI OD 18.05.2017.g.			
1.1.	Zamjena dijela ploča unutar ploča za daljinsko vođenje prometa dimenzije 150x60 na AL limu debljine min 2mm sa retroreflektirajućom folijom klase II . U cijenu uračunata ugradnja auto košarom.	kom	4,00	
1.2.	Zamjena dijela ploča unutar ploča za daljinsko vođenje prometa dimenzije 100x140 na AL limu debljine min 2mm sa retroreflektirajućom folijom klase II . U cijenu uračunata ugradnja auto košarom.	kom	3,00	
1.3.	Ugradnja nove ploče dimenzije 150x240cm, od lamela sa retroreflektirajućom folijom klase II, na 2 IPN120 od 4,8m ugrađeno u temelje od betona klase C 25/30 s iskopom u materijalu "B" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 50 cm, gornjeg 40 cm, a visine 120 cm. Stavka obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradnj betona, pričvršćenje stupa, zatrpavanje temelja, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do mjesta zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke .	kom	2,00	
1.4.	Izvođenje horizontalne signalizacije za odredište Zagreb slova "ZG" dimenzije 250x500cm. Stavka obuhvaća sve za izvođenje i to: asfaltnu boju, perlu i šablonu.	kom	8,00	
1.5.	Uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije hirdomehaničkim putem, pomoću vode pod visokim tlakom od min. 2500 bara. Uklanjanje se vrši na način da se ne ošteti površinski sloj asfalta. Pri uklanjanju voditi računa da se suvišna voda i nečistoće odmah usisavaju u za to predviđeni spremnik kako na kolniku, prilikom izvođenja radova, ne bi došlo do stvaranja vodenog klina ili prljavštine koji nepovoljno utječu na sigurno odvijanje prometa.	m2	150,00	
	UKUPNO			