

TROŠKOVNIK HRAPAVLJENJE KOLNIKA NA DVIJE LOKACIJE

Uvod u troškovnik:

Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati troškovnik te mora obavezno ispuniti jedinične cijene za sve stavke navedene u troškovniku.

Stavka troškoinika sadrži: tekstualni opis stavke, jedinicu mjere po kojoj se stavka obračunava, predviđenu količinu stavke, cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke. Prilikom ispunjavanja troškoinika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao: umnožak količine stavke i cijene stavke. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroy svih ukupnih cijeni stavki).

Stavke troškoinika obuhvaćaju sva potrebna sredstva, materijal i rad.

Obračun se vrši prema stvarno izvedenim radovima prema građevinskoj knjizi.

TROŠKOVNIK

Mobilizacija i demobilizacija gradilišta uključeni su u svaku stavku troškoinika. Svaka stavka uključuje:

dovoz i odvoz svih strojeva, opreme...

dovoz i odvoz alata

dovoz i instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela za noćni rad

uređenje gradilišta (lokacije) tijekom izvođenja hrapavljenja kolnika uklanjanjem materijala i vode

uređenje gradilišta (lokacije) po završetku radova

Izvođač radova obavezan je ishoditi prometnu suglasnost održavatelja autoceste društvo Hrvatske autoceste d.o.o.

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
I	KM 77+400 (IZA ČVORA ČAVLE -SMJER RIJEKA)				
1	Hrapavljenje kolnika uz povećanje koeficijenta trenja i bolju odvodnju površinske vode s uklanjanjem horizontalne signalizacije. Rezultati ispitivanja otpornosti na klizanje (SRT) kolnika nakon hrapavljenja moraju zadovoljiti vrijednosti propisane prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste d.o.o, 2015. godine.	m2	3700		
2	Bojanje horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt. Puna crta š=20 cm.	m	800		
3	Bojanje horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt. Isprekidana crta š=20 cm.	m	400		
4	Dinamičko mjerenje koeficijenta trenja nakon hrapavljanja podloge i bojanja novih crta (na tri mjesta sa izradom tehničkog izvještaja o ispitivanju).	kompl	1		

UKUPNO I:

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
II	ČVOR MATULJI - IZLAZNI KRAK-SMJER RUPA				
1	Hrapavljenje kolnika uz povećanje koeficijenta trenja i bolju odvodnju površinske vode Bez oštećenja oznaka horizontalne signalizacije. Rezultati ispitivanja otpornosti na klizanje (SRT) kolnika nakon hrapavljenja moraju zadovoljiti vrijednosti propisane prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste d.o.o, 2015. godine.	m2	3300		
2	Dinamičko mjerenje koeficijenta trenja nakon hrapavljanja podloge (na tri mjesta sa izradom tehničkog izvještaja o ispitivanju).	kompl	1		

UKUPNO II:

HRAPAVLJENJE KOLNIKA UKUPNO:				
-------------------------------------	--	--	--	--