



Zagreb, 20. studenoga 2019. godine

Predmet: Postavljanje sustava praćenja pomaka na objektima (visokim usjecima, vijaduktima i mostovima) i geodetsko praćenje repera, (ev.br.: 17-B-19)

- Odgovori na pitanja ponuditelja te Izmjena poziva na dostavu ponuda
- 1. Naručitelj je dana 20. studenoga 2019. godine objavio **odgovore na pitanja ponuditelja** te izmijenio Poziv na dostavu ponude.
- 2. Izmjene poziva odnose se na točku 7 i 22. Poziva na dostavu ponude.
- 3. Izmjene u pozivu označene su crvenom bojom.

ODGOVORI NA PITANJA PONUDITELJA:

1. Točne pozicije ugradnje repera(ako se ne znaju točne barem približne pozicije)?

ODGOVOR: Pozicije ugradnje repera su:

- a. po jedan na svakom upornjaku navedenih objekata,
- b. po jedan na svakom od 6 centralnih stupišta na svakom od navedenih objekata,
- c. najmanje po jedan reper na svaku stepenicu usjeka Bajer s time da reperi moraju međusobno biti udaljeni minimalno 50m

Repere je potrebno postaviti na 3 do 4 m od tla na stupištima, upornjacima objekata i na 3 do 4 m od dna svake stepenice na usjeku Bajer.

2. Da li se radi o pozicijama koje su dostupne sa kolničke konstrukcije odnosno zemlje/vode?

ODGOVOR: Pristup pozicijama na koje se postavljaju reperi dostupan je sa tla (Stara Sušica, most Bajer i usjek Bajer) te iz jezera Bajer (most Bajer);

3. Je li za ugradnju repera potrebna alpinistička oprema i sl. s obzirom na pozicije ugradnje repera?

ODGOVOR: Na izvođaču radova je odabir tehnologije ugradnje repera;

4. Da li je potrebna posebna regulacija prometa prilikom ugradnje odnosno opažanja repera?

ODGOVOR: Potrebna je prometna suglasnost za izvođenje radova od upravitelja autoceste (<http://hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti#>) kojom će se definirati zahtjevi za sigurno odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova.