



ISKAZ MREŽA za ukupnu dužinu kanala 110 m, 0,52 m širine

POZ.	KG/m ²	KG	KOM	TIP	VEL.
1	5,524	1093,75	4	Q-335	0,45x110,0
2	5,524	607,64	2	Q-335	0,50x110,0
3	5,524	4,97	4	Q-335	0,50x0,45
UKUPNO KG		1706,36			

čela kanala

KLASA BETONA C25/30

COKP RUPA

PROJEKTI BIRO  d.o.o. - Zavrtnica 5, ZAGREB Tel:01/4686 466, Fax:01/4686 467		INVESTITOR: AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. Širolina 4 10 000 Zagreb	
BROJ PROJEKTA	1807/18.	OVLAŠTENA ARHITEKTICA: ANA KRALJEVIĆ, dipl.ing.arh.	
ZAJED. OZNAKA			
GRAĐEVINA	CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA "RUPA"		
VRSTA PROJEKTA	TEHNIČKO RJEŠENJE SANACIJE LINIJSKE REŠETKE I GRIJANJA		
SADRŽAJ	KANAL OBORINSKE ODVODNJE	SURADNIK	ZVONIMIR KINČIĆ arh.teh.
		DATUM 06.18.	NACRT BR. 0 MJERILO 1:20